

# Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE 2 605 690,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 4 342 817,00 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W ramach realizacji zadania rozbudowana zostanie droga gminna nr 116275E w miejscowości Kierz na odcinku o długości 1327 m. Wykonane zostaną roboty budowlane w branży drogowej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej (oświetlenie uliczne i usunięcie kolizji energetycznych), w szczególności:

- roboty ziemne i wycinka drzew,
- rozbiórka ogrodzeń wraz z ich odtworzeniem,
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa oraz kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
- nawierzchnia jezdni złożona z warstwy wiążącej AC16W oraz warstwy ścieralnej AC11S,
- pobocza gruntowe ulepszone,
- zjazdy,
- odwodnienie jezdni,
- oznakowanie pionowe,
- prace wykończeniowe związane z plantowaniem i humusowaniem terenu,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz budowa oświetlenia ulicznego LED,
- budowa sieci wodociągowej na odcinku kolizji istniejącego wodociągu z projektowaną drogą wraz z przełączeniem istniejących przyłączy.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Data podpisania umowy o dofinansowanie  
kwiecień 2024