

Zakończenie realizacji dostawy i montażu wraz z zaprojektowaniem gruntowej pompy ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni

W dniu 22 grudnia 2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego i przekazania-przyjęcia inwestycji do eksploatacji dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem gruntowej pompy ciepła w ramach projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wykonawcą była firma Enerko Energy Sp. z o.o. z Kielc. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.757.850,90 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.851.677,09 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 326.766,55 zł. W ramach zrealizowanego zadania wykonano w szczególności:

- dokumentacje projektowe, w tym dokumentację robót geologicznych wraz ze zgłoszeniem,
- dolne źródło zasilania pompy ciepła, tj. odwierty wraz z uzbrojeniem i studniami zbiorczymi,
- wewnętrzną linię kablową zalicznikową (nie objętą dofinansowaniem),
- demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobników c.w.u.,
- dostawę i montaż pompy ciepła 280 kW – trzy pompy pracujące w kaskadzie,
- montaż instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową,
- uruchomienie i rozruch instalacji,
- próby eksploatacyjne i nastawy.

Nad zrealizowanym zadaniem sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę SANMAT Sp. z o.o. z Budziszewic na kwotę 22.140,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 14.867,01 zł oraz budżetu państwa w kwocie 2.623,59 zł.

www.mapadotacji.gov.pl