



### **Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Nowy Glinnik**

W dniu 25 września 2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Nowy Glinnik”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 608.369,99 zł brutto, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 220.660,00 zł. Wykonawcą była firma P.P.H.U. Sebastian Śliwiński z miejscowości Małecz, gmina Lubochnia.

W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:

- zdjęcie warstwy humusu i gleby próchnicznej,
- koryto pod odtworzenie krawędzi drogi, pod odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogi oraz pod nawierzchnie poboczy,
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy odcinającej z piasku na odtworzeniu krawędzi jezdni od km 00+460,00 do km 00+684,00,
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy odcinającej z piasku na odtworzeniu podbudowy jezdni od km 00+684,00 do km 00+734,00,
- ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem,
- regulację istniejących zasuw wodociągowych,
- remont dwóch przepustów w pasie drogowym w km 00+596,00 i w km 00+615,00 w ramach kosztów niekwalifikowalnych,
- wykonanie oznakowanie pionowego,
- plantowanie terenu przyległego.

Zrealizowana inwestycja oznakowana została tablicą informacyjną umieszczoną na początku odcinka zmodernizowanej drogi. Wykonawcą tablicy była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego.

Całość przeprowadzonych działań wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.